

NGHỊ QUYẾT
chủ trương đầu tư công trình
giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KHÓA XII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 5898/TTr-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 248/BC - HĐND ngày 06/10/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, với nội dung:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, tạo thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa, tạo mỹ quan đô thị.

2. Quy mô đầu tư:

Giải quyết thoát nước khu vực tổ 1,2,3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp có tổng chiều dài thiết kế khoảng 2080m, gồm 7 tuyến và 9 nhánh, cụ thể như sau:

1. Tuyến 1 (dài khoảng 110m):

- Phần nền mặt đường: Nâng cấp mặt đường bê tông xi măng trên mặt nền hiện trạng.

- Phần thoát nước mưa: Thoát nước mặt, bố trí hố thu nước tại ngã giao đường Lương Định Của. Các vị trí còn lại thoát nước theo độ dốc mặt đường chảy về hố thu hiện hữu.

2. Tuyến 2 (dài khoảng 490m):

- Phần nền mặt đường:

+ Phần tận dụng mặt cũ: Bù phụ lớp bê tông xi măng.

+ Phần làm mới do đào cống: Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Bố trí cống hướng thoát nước chảy về đường cống D800 hiện hữu, sau đó thoát ra sông Kim Bồng.



+ Các tuyến nhánh bố trí bố trí mương hướng thoát nước chảy về tuyến chính.

+ Dọc tuyến có bố trí các hố thu, hộp nổi, lưới chắn rác.

3. Tuyến 3 (dài khoảng 190m):

- Phần nền mặt đường:

+ Phần tận dụng mặt cũ: Bù phụ lớp bê tông xi măng.

+ Phần làm mới do đào công: Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Bố trí mương thoát nước hướng thoát nước chảy ra sông Bà Vệ qua

Cửa xả 1.

+ Dọc tuyến có bố trí các hố thu, hộp nổi, lưới chắn rác.

4. Tuyến 4 (dài khoảng 160m):

- Phần nền mặt đường: Làm mới bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Bố trí mương thoát nước hướng thoát nước chảy ra sông Bà Vệ qua

cửa xả 1.

+ Dọc tuyến có bố trí các hố thu, hộp nổi, lưới chắn rác.

5. Tuyến 5 (dài khoảng 330m):

- Phần nền mặt đường: Làm mới bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa: Thoát nước mưa theo độ dốc mặt đường chảy về vị trí giữa tuyến 5. Tại vị trí này có bố trí hố thu nước và đoạn mương chảy về cửa xả 2 ra sông Bà Vệ.

6. Tuyến 6 (dài khoảng 330m):

- Phần nền mặt đường: Làm mới và bồi hoàn do đào công: Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Tuyến chính từ Km0+000 đến Km0+050 và các tuyến nhánh: Thoát nước theo độ dốc mặt đường chảy về tuyến chính.

+ Tuyến chính từ Km0+050 đến Cửa xả 3: Bố trí mương thoát nước để thu nước mưa từ các tuyến nhánh, hướng thoát nước chảy ra sông Kim Bồng qua cửa xả 3. Cải tạo thay thế cống và thành mương tại Cửa xả 3.

+ Dọc tuyến có bố trí các hố thu, hộp nổi, lưới chắn rác.

7. Tuyến 7 (dài khoảng 100m):

- Phần nền mặt đường: Nâng mặt đường trên mặt cũ, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa: Thoát nước theo độ dốc mặt đường, hướng thoát nước một phần chảy về cống D400 hiện hữu đầu tuyến, một phần chảy về cuối tuyến sau đó thoát ra sông Bà Vệ.

8. Các nhánh 1,2,3,4,5,6,8,9: Cải tạo mặt đường hư hỏng, bề rộng theo hiện trạng. Kết cấu mặt đường làm mới bằng bê tông xi măng.

9. Nhánh 7 (dài khoảng 55m):

- Phần nền mặt đường: Làm mới và bồi hoàn do đào công: Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Bố trí mương thoát nước hướng thoát nước chảy về cống D400 hiện hữu đầu tuyến và thoát ra sông bà Vệ.

+ Dọc tuyến có bố trí các hố thu, hộp nổi, lưới chắn rác.

10. Giải tỏa: Các tuyến làm theo hiện trạng, không vướng giải tỏa Chiều dài, quy cách, kết cấu mặt đường, hệ thống thoát nước sẽ được tính toán chi tiết, cụ thể trong quá trình lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Nhóm dự án : Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư : 9.150 triệu đồng

5. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố

6. Địa điểm thực hiện : Tổ 1,2,3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp

7. Thời gian thực hiện : Giai đoạn 2022-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 07/10/2022./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TT Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND phường Ngọc Hiệp;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Sinh

