

Số: 148/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**chủ trương đầu tư dự án**  
**nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ**

-----

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KHÓA XI - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 7571/TTr-  
UBND ngày 05/10/2020; Báo cáo thẩm tra số 240/BC-HĐND ngày  
28/10/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội thành phố,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, với nội dung:

1. Mục tiêu đầu tư: Chính trang đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đảm bảo mỹ quan khu vực trung tâm thành phố.

2. Quy mô đầu tư: Hiện trạng bề rộng mặt đường 7m, chiều dài tuyến 1.157m; cải tạo, sửa chữa bó vỉa, hố thu thoát nước mưa, hộp nổi, bổ sung cây xanh (những vị trí vỉa hè rộng 3,5m); hoàn thiện vỉa hè, hệ thống nước thải trên quy mô hiện trạng tuyến đường Hoàng Văn Thụ (không giải tỏa nhà dân) đoạn từ đường Trần Đường đến đường Hàn Thuyên:

- Bó vỉa: Giữ lại máng bó vỉa hiện hữu còn tốt, phá bỏ máng bó vỉa hiện hữu hư hỏng và làm mới với bó vỉa bê tông đá 1x2 mác 250 đổ tại chỗ, gồm 2 loại bó vỉa: Bó vỉa loại cao và bó vỉa loại thấp.

- Vỉa hè: Vỉa hè dành cho người đi bộ: Lát gạch Terrazzo trên lớp móng đá 4x6; Vỉa hè dành cho xe lên xuống: Lát gạch Terrazzo trên lớp móng Bê tông đá 1x2, lớp đá 4x6.

- Cây xanh và hố trồng cây: Cây xanh hiện hữu giữ lại theo hiện trạng, kích thước hố trồng cây sẽ được điều chỉnh theo thực tế; Cây trồng mới: khoảng cách các lỗ trồng cây được bố trí từ 8-12m/1 lỗ (bố trí giữa hai nhà dân).

- Hệ thống thoát nước mưa:

+ Đoạn từ Trần Đường đến Quang Trung: Đục bỏ Đà kiềng và thành hố hiện hữu, đổ lại đà kiềng bằng bê tông cốt thép đá 1x2, mặt trên đà kiềng được lát granite; nắp đan hố thu hiện hữu bằng gang được tận dụng lại.

+ Đoạn từ Quang Trung đến Hàn Thuyên: Tháo dỡ nắp đan BTXM và cụm ngăn mùi hư hỏng; thay cụm ngăn mùi van lật và thay nắp BTXM hư hỏng bằng nắp gang.

- Hệ thống thoát nước thải:

+ Đoạn từ Trần Đường đến Quang Trung: Đục bỏ đà kiềng và thành hố hiện hữu, đổ lại đà kiềng bằng bê tông cốt thép đá 1x2, mặt trên đà kiềng được láng granite; nắp đan hố thu hiện hữu được tận dụng lại.

+ Đoạn từ Quang Trung đến Hàn Thuyên (via hè rộng từ 1.0 từ 3,5m) được bổ sung hệ thống thoát nước thải cấp 3.

3. Nhóm dự án : Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư : 6.100 triệu đồng

5. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố

6. Địa điểm thực hiện : Đường Hoàng Văn Thụ, từ đường Trần Đường đến đường Hàn Thuyên

7. Thời gian thực hiện : Giai đoạn 2021-2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 30/10/2020./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TT Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Phòng TC-KH;
- Ban QLDACCTXD Nha Trang;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- Lưu VT,CV Chương.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thế Sinh**